U=400/230V

SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	Apgaismes un spēka tīkli			
1.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 2x18W; ar aisargstiklu; montāžai uz virsmu; IP44; komplektā ar spuldzēm T8/18W	kompl.	6	
2.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 4x18W; montāžai uz virsmu; ar parabolisko optiku; IP20; komplektā ar spuldzēm T8/18W	kompl.	2	
3.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 2x36W; ar aisargstiklu; montāžai uz virsmu; IP40; komplektā ar spuldzēm T8/36W	kompl.	5	
4.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 2x36W; ar aisargstiklu; montāžai uz virsmu; IP44; komplektā ar spuldzēm T8/36W	kompl.	5	
5.	Apgaismes armatūra gāzizlādes metālhalīda spuldzei 250W; ar aisargstiklu; montāžai uz virsmu; IP54; LB/S 250M; komplektā ar elpisa spuldzi 230V; E40	kompl.	15	"Lighting Technologies"
6.	Apgaismes armatūra kvēlspuldzei 1x60W; montāžāi uz virsmu; IP44; komplektā arkvēlspuldzi E27; 230V; 60W	kompl.	2	
7.	Apgaismes armatūra kompaktai luminisc. spuldzei 1x8W; ar piktogrammu "IZEJA"; montāžai pie griestiem; 1 st.autonom. režimā; komplektā ar spuldzi	kompl.	4	
8.	Avārijas nepārtrauktas barošanas invertors ar akumulatoru; montāžai apgaismes armatūrā; 1 stundas autonom. režimā; 36W; 230V	kompl.	2	
9.	Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	4	
10.	Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP44	gab.	2	
11.	Divpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	5	
12.	Sienas kontakts montāžai kārbā; 250V; 16A; L+N+PE; IP20	gab.	4	
13.	Sienas kontakts montāžai kārbā; 250V; 16A; L+N+PE; IP44	gab.	2	
14.	Sienas kontakts montāžai metālā aizsargkārbā; 250V; 16A; L+N+PE; IP20; komplektā ar metālu aizsargkārbu un vāku		4	Precizēt būvniec.gaitā
15.	Elektriskais zvans; ~230V; 96dB; IP20; montāžai uz virsmu	gab.	1	
16.	Universālā montāžas kārba zem apmetuma montāžai	gab.	17	
17.	Nozarkārba zem apmetuma montāžai	gab.	20	
18.	Apgaismes slēdža/sienas kontakta plastikāts dekoratīvais rāmītis "1x"	gab.	13	
19.	Sienas kontaktu plastikāts dekoratīvais rāmītis "2x"	gab.	2	
20.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "B" montāžai uz DIN sliedes	gab.	3	
21.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "C" montāžai uz DIN sliedes	gab.	4	
22.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "B" montāžai uz DIN sliedes	gab.	3	
23.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "C" montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
24.	Noplūdes strāvas automātiskais slēdzis ~1; 2pol.; 20A / 0.03A; montāžai uz DIN sliedes	kompl.	3	
25.	Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 32A; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
26.	Neatkarīgais automātiskā slēdža atslēdzējs, =24V; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
27.	Kontaktors ~1; 250V; 20A; montāžai uz DIN sliedes	gab.	3	
28.	Modulārās sadalnes korpuss 36 DIN vietām, ar DIN sliedēm; virs apmetuma montāžai; ar atslēgu; IP31	kompl.	0	
29.	Kabelis PPJ 3x1.5 ar vara dzīslām	m	270	
30.	Kabelis PPJ 4x1.5 ar vara dzīslām	m	20	
31.	Kabelis PPJ 3x2.5 ar vara dzīslām	m	290	
32.	Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 3x1.5 ar vara dzīslām	m	30	
33.	Viniplasta caurule Ø20mm	m	90	
34.	Viniplasta caurule Ø25mm	m	160	
35.	Viniplasta kabeļu kanāls 25x16mm	m	30	
36.	Stiprinājumu un savienojumu elementi	kompl.	1	Precizēt būvniec.gaitā
37.	Sporta zāles gaismekļu un slēdžu aizsargrežģi (mehāniskajai aizsardzībai)	kompl.	1	
38.	Ugunsizturīgs materiāls kabeļu pārejas cauri sienām un pārseg. aizdarīšanai	kompl.	1	

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	Demontāža			
39.	Esošo elektroinstalāciju demontāža	kompl.	1	
40.	Esošās elektroiekārtas (rozetes, slēdžus, gaismekļus, sadalnes) demontāža	kompl.	1	
	Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri			
41.	Tērauda apaļdzelzs, Ø8mm	m	110	Cinkots
42.	Savienojuma klemme, Rd8/Rd8	gab.	10	Cinkota
43.	Stieples stiprinājuma elements uz plakanā jumta seguma, 1kg, Rd8	gab.	80	
44.	Lietus notekrenes klemme, Rd8/notekrene	gab.	4	Cinkota
45.	Nolaiduma turētājs- universāls lietus notiekcaurules žņaugs, Rd8/Ø80-150	gab.	24	Cinkots
46.	Nolaiduma sienas stiprinājums, Rd8	gab.	12	Cinkots
47.	Savienojuma klemme, Rd8/Rd10	gab.	4	Cinkota
48.	Vertikālais elektrods; Ø16mm; L=3.00m	gab.	8	Cinkots
49.	Elektroda uzgalis; Ø16mm	gab.	8	Cinkots
50.	Tērauda apaļdzelzs, Ø10mm	m	12	Cinkots
51.	Plakandzelzs 40x3.5mm	m	20	Cinkots
52.	Savienojuma klemme Ø16/FL40 elektrodu un kopnes savienošanai	gab.	8	Cinkota
53.	Savienojuma klemme Ø10/FL40 nolaidumu un kopnes savienošanai	gab.	4	Cinkota
54.	Pretkorozijas lente	m	10	

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀ NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums				
				Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija "Skolaskalns", Vecslabadā, Istras pagastā, Ludzas novadā.				
				Lapas nosaukums	SPECIFIKĀCIJA			
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011					
Izstrādāja	V. Komars		05.2011	Pasūtījuma numurs	44 - P/11			Būvkom.reģ.Nr.2726-R RĒZEKNES NAMS
Arh.Nr.				Proj. stadija TP	Marka EL	Lapa 7	Mērogs	