



T U P V Ž O Ē Ļ Ō Š Ō T Ō P V V Ā J Ū Ō Ō Ō S Ō R E


Ele- menta marka	Det. Nr.	Skaitis		Šķērssgriezums	Garums mm	Masa,kg.			Tērauds	Piezīmes
		T.	A.			vienas det.	visu det.	el-ta		
	1	1		L75X5	450	2,6	2,6		C245	
	2	1	1	L75X5	190	1,1	2,2		C245	
	3	2		-6x85	85	0,3	0,6		C245	
	4	1		L75X5	510	3,0	3,0		C245	




T [} c 0 a a ^ a a a F



T [} c 0 a a ^ a a a G



T [} c 0 a a ^ a a a A



Rekomendācijas detaļas D1 uzstādīšanai.

- Novietot ievaidni fundamenta augšējā daļā
- Uzstādīt detaļu D1 uz ievaidni, jāievieto precīzi un nostiprināt lai tas nekustētos. Enkurbloka precīzi nolīmeņota.
- Aizbetonēt ar sīkgraudainu betonu C25/30 F100 W4.
- Uzreiz pēc betona ieliešanas nepieciešams pārbaudīt detaļa vertikālo un horizontālo stāvokli.
- Pēc betona sacietēšanas demontēt ievaidni.

kaltais granīta akmens (AR daļa)
līme (AR daļa)
izlīdzinošā kārtā t 40 mm (AR daļa)
dz/b pamats P2 (betons C25/30, F100, W4.)
PE plēve t-0.5 mm
šķembas t-200 mm
blīvētā smiltis t-100mm
grunts

PASŪTĪTĀJS: Š ņ ā: a a [a a a a a a a a			ŠIFRS: REM 1810
BŪVOBJEKTS: Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada krustojumu.			RASĒJUMA NR. BK-01A-1
DAĻA: Saules pulksteņa pamatu dzelzsbetona konstrukcijas ēkas Raiņa un Stacijas ielu			BŪVPROJEKTA DAĻA BK-08
RASĒJUMA NOSAUKUMS: Mezgli 1			STADIJA TP
			MĒROGS 1:10
IZSTRĀDĀJA	I. Voljins		FAILA NOSAUKUMS C:\
			ARHĪVA NR.
			DATUMS 25.11.2013.