

0.4 kV KL izbūve (pirms uzskaites)

Darbu apjomi

12120	ZS kabeļa demontāža	m	400
-------	---------------------	---	-----

Materiālu specifikācija

1	Kabelis AXPk 4x35mm ²	m	126
2	Kabelis AXPk 4x70mm ²	m	439
3	Kabelis AXPk 4x240mm ²	m	475
4	Caurule d=110mm 450N	m	136
5	Caurule d=110mm 1250N	m	182
6	Uzskaites kabeļu komutācijas sadalne UAKS-2 (16-32)	kompl.	2
7	Uzskaites kabeļu komutācijas sadalne UAKS-2 (40-63)	kompl.	1
8	Daudzdzīvokļu uzskaites sadalne Ā-(N)-DUS-I-(P)-34	kompl.	2
9	Daudzdzīvokļu uzskaites sadalne Ā-(N)-DUS-I-(P)-36	kompl.	3
10	Kabeļu komutācijas sadalne LUKS-2-2-T240-T35	kompl.	4
11	Kabeļu komutācijas sadalne KS-4A	kompl.	1
12	Kabeļu komutācijas sadalne KS-6A	kompl.	1
13	Betona pamtnie BP-1	kompl.	1
14	Betona pamtnie BP-2	kompl.	1

0.4 kV KL izbūve (pēc uzskaites)**Materiālu specifikācija**

1	Kabelis NYY-J-3x4mm ² (pēc uzskaites)	m	825
2	Kabelis NYY-J-5x4mm ² (pēc uzskaites)	m	180
3	Kabelis NYY-J-5x6mm ² (pēc uzskaites)	m	200
4	Ievada uzskaites sadalne E-N-LU-II-3/(16-63)-T70-35 b.a.	kompl.	4
5	Pamatne P	kompl.	4

ZS gaisvadu līniju darbi**Darbu izmaksas**

14511	ZS vadu demontāža	v.v/km	1,522
14513	Kabeļa AMKA demontāža	km	0,714
14106	ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	21
14409	ZS atgāžņa demontāža	gab.	11