


ĢENERĀLPLĀNS

M 1:500



Objekta izvietojuma shēma

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītāja: Vita Polkovņikova
Sert.Nr. 10- 0355

Datums _____ Paraksts _____

Šī būvprojekta GP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

GP daļas vadītāja: Ina Kujļkovska
Sert.Nr. 10- 0357

Datums _____ Paraksts _____

AR PASŪTĪTĀJU SASKAŅOTS

Datums _____ Paraksts _____

Paraksta atšifrējums:

AR LIETOTĀJU SASKAŅOTS

Datums _____ Paraksts _____

Paraksta atšifrējums:

Ar zemes gabala kad. nr. 68010060394 īpašnieku saskaņots

Datums _____ Paraksts _____

Paraksta atšifrējums:


| | |
|---|------------------------|
| Zemes gabala platība | 3397,00 m ² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Esošais apbūves laukums | 707,20 m ² |
| Projektējamais apbūves laukums | 764,00 m ² |
| Esošais apbūves blīvums (max 50 %) | 20,82 % |
| Projektējamais apbūves blīvums (max 50 %) | 22,49 % |
| 1. stāva platība | 707,10 m ² |
| 2. stāva platība | 406,60 m ² |
| 3. stāva platība | 406,60 m ² |
| Kopējā stāvu platība | 1520,30 m ² |
| 1. stāva telpu platība | 581,18 m ² |
| 2. stāva telpu platība | 297,99 m ² |
| 3. stāva telpu platība | 297,99 m ² |
| Kopējā telpu platība | 1177,16 m ² |
| Esošais būvtilpums | 4955,00 m ³ |
| Ugunsdrošības klase | U2b |

| | |
|---|--|
| ▲ | leeja ēkā |
| ① | Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu |
| ② | Esošā Ludzas pilsētas ģimnāzija ēka |
| ③ | Esoša palīgēka |
| | Projektējams panduss |
| | Esošās brauktuves |
| | Zemesgabala robeža |
| | Projektējams bruģakmens segums |
| | Projektējamais zemējuma kontūrs plakandzelzs 40x4,5mm |

- PIEZĪMES:**
- Plānos izmēri doti milimetros, fasādēs un griezumos augstuma atzīmes - metros (pret atzīmi +/- 0,00);
 - Par relatīvo augstuma atzīmi + 0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas, Internātam, atbilst atzīmei + 148.58 virs jūras līmeņa Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5).
 - Mūra sienu izmēri uzrādīti bez apmetuma kārtas.
 - Projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK un citām projekta daļām;
 - Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;
 - Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs, un jāpārtrauc darbi.
 - Detalizētas arhitektūras risinājumus (sanitāro kabīņu sienas u.t.t.) skatīt rasējumu lapās ar marku IN;
 - IN sadaļā uzrādīto izstrādājumu detaļarasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā;
 - Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu veikšanas;
 - Ēkas nesošo sienu, kāpņu telpu sienu, pārsegumu, kolonnu, kāpņu laukumu, siju, pakāpienu, kāpņu telpu horizontālo norobežojošo konstrukciju, jumta un jumta nesošo būvkonstrukciju ugunsizturības klases, kā arī, ugunsdroši atdalīto telpu (kāpņu telpas, lifta šahta, tehniskās telpas, ugunsdrošības priekštelpas, inženierkomunikāciju šahtas ar nenobīvētām aīlām starpstāvu pārsegumu līmeņi) EI 60, durvju, logu, fasāžu sistēmu, lūku ugunsizturības klase norādīta arī durvju un logu specifikācijās;
 - Projektējamajā apbūves laukumā ietilpst projektēto pandusu platība.
 - No elektro tīkliem jebkura konstruktīva elementa izbūve zem zemes, kā min. 600 mm attālumā
 - Paredzētais būvkrītumu apjoms 3,8 m2

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|
| SIA GeoProf | | | Pasūtītjums: | |
| SIA "GeoProf" | | | Blaumaņa iela 4, 4A, | |
| Reģ.Nr.40103358542 | | | Ludza, Ludzas novads | |
| E-pasts: geoprof@inbox.lv | | | | |
| Tālr. 29723132. 29255584 | | | | |
| Topogrāfisko plānu izstrādāja: | | | Pasūtītāja: | |
| Sertificēts ģeodēzists Aivars Strazds ar Ser.Nr.AC000000080 | | | SIA "SESTAIS STILS" | |
| | | | Pasūtītāja ID numurs: | |
| | | | T26/6/6 | |
| Valdes loceklis | | | Plāna nosaukums: | |
| A.Strazds | | | Lapa: | |
| 03.07.2016. | | | 1 | |
| Sertificēts ģeodēzists | | | Lapas: | |
| A.Strazds | | | 1 | |
| 26.06.2016. | | | Marka: | |
| Mērnika palīgs | | | TI | |
| A.Strazds | | | Mērogs: | |
| 26.06.2016. | | | 1:500 | |
| | | | Topogrāfiskais plāns | |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|
| SIA GeoProf | | | Pasūtītjums: | |
| SIA "GeoProf" | | | Blaumaņa iela 4, | |
| Reģ.Nr.40103358542 | | | Ludza, Ludzas novads | |
| E-pasts: geoprof@inbox.lv | | | | |
| Tālr. 29723132. 29255584 | | | | |
| Topogrāfisko plānu izstrādāja: | | | Pasūtītāja: | |
| Sertificēts ģeodēzists Aivars Strazds ar Ser.Nr.AC000000080 | | | Ludzas novada pašvaldība | |
| | | | Pasūtītāja ID numurs: | |
| | | | T29/10/6 | |
| Valdes loceklis | | | Plāna nosaukums: | |
| A.Strazds | | | Lapa: | |
| 22.11.2016. | | | 1 | |
| Sertificēts ģeodēzists | | | Lapas: | |
| A.Strazds | | | 1 | |
| 29.10.2016. | | | Marka: | |
| Mērnika palīgs | | | TI | |
| A.Strazds | | | Mērogs: | |
| 29.10.2016. | | | 1:500 | |
| | | | Topogrāfiskais plāns | |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------|
| Projekts | | | |
| INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU | | | |
| LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A | | | |
| Stadija | BŪVPROJEKTS (BP) | | |
| Pasūtītājs | Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raina iela 16, Ludza, LV-5701 | | |
| Būvprojekta vadītājs Projekta autors |  Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaistils.lv | | |
| Datums/Paraksts | | | |
| Rasējums | ĢENERĀLPLĀNS | | |
| Pasūtītāja Nr.: 16-36/678 | Daļa: GP | Lapas Nr.: GP - 2 | M 1:500 |
| GP daļas vad.: | I. Kuljiovskā | | |
| | | | |
| Izstrādāja: | L. Kalniņa | | |
| Izstrādāja: | E. Čiņšanova | | |
| Faila Nr.: | Datums: 12.10.2016 | | |