

### **SKAIDROJOŠS APRAKSTS**

1. *Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA "Lattelecom" tehniskā priekšlikuma Nr. 37.8-10/57/0027 no 06.02.2015*
2. *Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:*
  - "Būvniecības likumu";*
  - MK noteikumiem nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";*
  - MK 281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana";*
  - MK 30.09.2014 noteikumiem nr. 574 (LBN008-14) "Inženiertīklu izvietojums".*
  - MK noteikumiem nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība";*
  - MK 328 ( LBN 262-15) "Elektronisko sakaru tīkli".*
3. *Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms:*
  - Vienkanāla kabeļu kanalizācijas izbūve ar kabeļu akām (PEH-7gab.) uzstādīšanu no esošās kabeļu akas KA 75 Latgales ielā līdz esošo kabeļu beigu pieslēguma punktiem (Latgales šķērsielā 3,4,12)-saskaņā ar rasējumiem EST-02, Trases garums- 427.0m, caurules ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot*
  - šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeļa 10x2x.0.5 ieguldīšana projektējamajā kanalizācijā no esošā*
  - sadales skapja SS.5722XF0053 Latgales ielā 234 līdz esošam kabelim Latgales šķērsielā 3 (pārslēgt ar uzmavas palīdzību) – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeļa 20x2x.0.5 ieguldīšana projektējamajā kanalizācijā no esošā*
  - sadales skapja SS.5722XF0053 Latgales ielā 234 līdz proj.uzmavai kabeļu akā KA III – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeļa 10x2x.0.5 ieguldīšana projektējamajā kanalizācijā un pa ēkas*
  - Latgales šķērsielā 4 fasādi no proj.uzmavas KA III līdz proj.sadales kastītei MRK-20 – saskaņā ar rasējumiem Proj. sakaru kabeļa 10x2x.0.5 ieguldīšana projektējamajā kanalizācijā un pa ēkas*
  - Latgales šķērsielā 12 fasādi no proj.uzmavas KA III līdz proj.sadales kastītei MRK-20 – saskaņā ar rasējumiem Esošo abonentu pārslēgšana uz jaunajiem kabeļiem pēc jauno kabeļu*
  - ieguldīšanas (sadales kastītes uzstādīšanas vietas precizēt celtniecības gaitā) Veco kabeļu demontāža pēc abonentu pārslēgšanas*
  - Ja, veicot zemes darbus, tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, jāpārtrauc darbi, jānodrošina kabeļa saglabāšana un jāizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvji.*

### **Darba aizsardzība**

1. *Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus.*