




4.TIPS
ŠĶĒRSGRIEZUMS 4-4
PK 1+80.00
(POSMĀ NO PK 1+55.00 LĪDZ 2+60.00)



5.TIPS
ŠĶĒRSGRIEZUMS 5-5
PK 2+68.00
(POSMĀ NO PK 2+60.00 LĪDZ 2+80.00)



APZĪMĒJUMI:



IELAS ŠĶĒRSPROFILU TIPU IZBŪVES POSMI

Posma Nr.	No PK	Līdz PK	Šķērspunkta tips
1.	0+21.00	0+33.00	1.
2.	0+33.00	0+90.00	1.
3.	0+90.00	1+10.00	2.
4.	1+10.00	1+55.00	3.
5.	1+55.00	2+60.00	4.
6.	2+60.00	2+80.00	5.
7.	2+80.00	3+10.00	6.
8.	3+10.00	3+36.44	7.

PIEZĪMES

- Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
- Uzbūvējamā būvei jāizmanto minerālās, drenējošās grūntis.
- Lielākais pieļaujamais organisko piejaukumu daudzums uzbūvējamā - 2% no masas.
- Būvdarbu izpildes laikā ievērot visu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
- Zemes klātnes un ielas segas konstrukcijas griezumā dots konkrētā ielas trases piktē.
- Visi izbūvējamie materiāli doti sabīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzstādīšanas koeficientu.
- Nogāzes nostiprināt ar augu zemi 10 cm bie�umā, apsējot ar daudzgadīgu zālāju.
- Būvniecības darbus tieši inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo komunikāciju izbūves dziļumus.
- Materiālu prasības atbilstošā "Ceļu specifikācijas 2014".
- Projektēto inženierkomunikāciju novietojums un augstums ir parādīts shematiski. Detalizētu inženierkomunikāciju aprakstu skatīt attiecīgajā būvprojekta daļā.

VERTX PROJEKTI		SIA "VERTEX PROJEKTI"		PASŪTĪTĀJS:		PROJ. NR.: TP-025-2013	
"Mārtiņmūža", Mārupes nov., LV-2167		Tel.: 67860127 Fax.: 67860128		PASŪTĪTĀJS:		PASŪTĪTĀJS:	
www.vertexprojekt.lv		LUZDAS NOVADA PAŠVALDĪBA		OBJEKTS:		STADIJA:	
PROJ. VADĪTĀJS		O.KOEMECS		08.2013		GT	
PROJEKTEJA		L.ANDERSONE		08.2013		SĒJUMA NR.: 1	
PROJEKTEJA		J.VASARAUDZIS		08.2013		MĒROGS: 1:50	
PĀRBAUDĪJA		A.MELEČIS		08.2013		LAPAS NR.: GT-5-3	