

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.
Apgaismojuma tīkli			
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu	m	930
2	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā, montāža pie konstrukcijām	m	914
3	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	180
4	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	180
5	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gab.	30
6	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā	m	240
7	Balsta montāža ar din sliedi	gab.	30
8	Automātslēdža montāža	gab.	30
9	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	930
10	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	60
11	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	30
12	Gaismekļa montāža	gab.	30
13	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	k-ts.	30
14	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1
15	Trases nospraušana	m	930
16	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	30
17	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	930
18	Zalāja, seguma atjaunošana (h=200mm)	m2	465
19	Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētajās ielās	obj.	1
20	Liekās grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērti	m3	102
21	Esošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem demontāža	obj.	1
22	Projektējamās līnijas pieslēgšana	obj.	1
23	Papilddarbi	k-ts.	1