

Nr.pl.	Telpas nosaukums	Platība m ²
301	Bēnīgi	416.30
302	Bēnīgi	85.00
303	Ventkāmera Nr.2	18.10
	KOPĀ:	519.40

1. **El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:**
 - a. **El. instalāciju montēt atdāli tērauda caurulē $d=20\text{ mm}$ pa konstrukcijām.**
 - b. **Kabeļu pārejas caurī sienām izpildīt vinīlplesta caurulēs.**
 - c. **Stāvvadu el. kabeļus montēt plastmasas aizsargcaurulēs.**
 - d. **Kabeļu trases plānās parādītas nosacītā, precīzēt montāžas laikā, ņemot vērā santehniko caurulvadu un vīdināšanas ierīču izvietojumu.**
3. **Vies atzīmes un izmērus precīzēt uz vietās.**

Projekts izstrādāts ņemot vērā AS "Komunālprojekts" 2010.gadā izstrādāto "Ludzas tauatas nama vienkāršota renovācija" (pasūt. Nr. 10 - 34 - 032) tehniskā projekta risinājumus.

---	--	--	--