

**ESS.TK daļa. Materiālu specifikācija**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Apzīmēj. uz shēmām</b>	<b>Daudz.</b>	<b>Mērv.</b>
1.	Rozešu bloks PDU 19", 1U skapim 8-v ar slēdzi, 16A		gab.	11
2.	Komutācijas skapis 9U 600x450mm ar stikla durvīm un ar zemējuma komplektu		gab.	10
3.	Komutācijas skapis 32U 600x800mm ar stikla durvīm un ar zemējuma komplektu		gab.	1
4.	Kabeļu fiksators (cable organizer, 19"/1U, black) vai ekvivalents		gab.	14
5.	UPS 2000VA Rack 19" vai ekvivalents		gab.	4
6.	Tīkla kontrolieris UniFi Cloud Key vai ekvivalents		gab.	3
7.	Maršrutētājs ar trafiku un saturu filtrēšanu 1Gpbs		gab.	2
8.	Komutators UniFi Switch 16 XG 12 SFP+ 10G Cages & 4 Ethernet 10G Ports vai ekvivalents	sw4-6	gab.	1
9.	Komutators 24 POE Managed Switch UniFi 24 24 Gigabit Ports & 2 SFP+ 10G Cages, 250W vai ekvivalents	sw1-1,sw1-2,sw2-1,sw2-2,sw3-1,sw3-2,sw3-3,sw4-1,sw4-2,sw4-3,sw4-4	gab.	11
10.	Komutators UniFi Switch 8 8 Gigabit Ports & 2 SFP Cages, Max. Power Consumption 150W vai ekvivalents	sw4-5	gab.	1
11.	WiFi piekļuves punkts UniFi AC LR AP vai ekvivalents		gab.	14
12.	Dubulta datora rozete 2xRJ45 kat.5		gab.	10
13.	Datora rozete (x1) RJ45 kat.5		gab.	87
14.	Dubulta datora rozete RJ45 kat.5, IP-65		gab.	1
15.	Tīkla kabelis UTP 5CatE vai ekvivalents		m	6050
16.	Optisko šķiedru kabelis (Šķiedru skaits: 8)		m	2000
17.	Kabeļu kanāls 10x20		m	2017
18.	Projekta realizācija, montāžas darbi, konfigurēšana, sistēmas testēšana, transporta izdevumi,		kompl.	1
19.	Pārējie izdevumi (palīgmateriāli, skrūves, stiprinājumi un citi materiāli)		kompl.	1
20.	Izpilddokumentācijas sagatavošanas darbi		kompl.	1